

No.	Accion u obra proyectada	Importe	Origen de recursos
01	Mantenimiento de Agua Potable 2020	\$ 6,500,000.00	G.I.C. 2020
02	Mantenimiento de Drenaje Sanitario 2020	\$ 950,000.00	G.I.C. 2020
03	Mantenimiento de P.T.AR. 2020	\$ 1,500,000.00	G.I.C. 2020
04	Instalación de toma domiciliaria, descarga sanitaria y habilitación de aparato medidor en toma	\$ 1,750,000.00	G.I.C. 2019
05	Ampliación de red de agua potable en la colonia Crucero El León, en la localidad de Atlixco, Puebla. consta de: suministro e instalación de 908.00 m de tubería hidráulica de PVC ANG RD/26 de 2 1/2" y 2" de diámetro respectivamente y 50 tomas domiciliarias con medidor	\$ 572,648.00	PRODDER 2019
06	Suministro, instalación y puesta en operación de 6 estaciones de telemetría (con comunicación por salto de frecuencia, Modbus, interruptor termo magnético, antena omnidireccional, transmisor de medidor de presión continuo, transmisor de nivel en tanque) para automatización del sistema de agua potable del pozo Siglo XXI - Los Llanos	\$ 1,558,256.00	PRODDER 2019
07	Ampliación de red de agua potable en colonia Almazantla (1a. etapa). consta de: suministro e instalación de 1823.00 m de tubería de polietileno de alta densidad de 3" de diámetro y 100 tomas domiciliarias	\$ 1,268,250.00	PRODDER 2019
08	Suministro e instalación de 5 (cinco) equipos de bombeo para el sistema de agua potable en pozo siglo xxi, rebombes en nieves Valle Real, Flores Magón san Alfonso, Cristo Rey. consta de: 1.-bomba sumergible de 50 HP, 2.-bomba sumergible de 60 HP, 3.-bomba sumergible de 50 HP, 4.-bomba sumergible de 60 HP, 5.-bomba sumergible de 1.5 HP.	\$ 708,992.00	PRODDER 2019
09	Rehabilitación de tubería del Subcolector Temaxcalapa entre la calle Huaquechula y calle Heliotropo de la Col. Los Angeles, de la localidad de Atlixco, Puebla longitud = 472.15 m. diámetro desde 12" hasta 15 " tubería de concreto simple encofrado. pozos de visita común: 5, cajas de concreto 27 piezas varios diseños.	\$ 2,458,957.58	PROSANEAR 2019
10	Ampliación de drenaje sanitario de la Col. Emiliano Zapata los Molinos a descarga sanitaria de la Col. Ex Hacienda de San Agustín entre camino a Tlamapa y acceso a HOMEX, del municipio de Atlixco, Puebla. longitud = 650.00 m. diámetro de 12 " tubería de polietileno de alta densidad para sanitario, 54 m. tubo de acero en cruce aéreo estructural incluye pozos de visita común: 11 piezas	\$ 2,275,555.53	PROSANEAR 2019
11	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Gómez Morín - 20 poniente entre calle 5 Nte. y calle 17 Nte . longitud 352.37 m, diámetro 12"; de tubería de polietileno de alta densidad. incluye pozos de visita común: 6 piezas.	\$ 1,050,000.00	PROSANEAR 2019
12	Apoyo en el pago de energía eléctrica por la operación del sistema de saneamiento PTAR Cantarranas, con número de medidor 219L0D y servicio 240101103740	\$ 1,100,000.00	PROSANEAR 2019
13	Instalación y rehabilitación de aparato medidores en toma domiciliaria y descarga sanitaria	\$ 1,750,000.00	G.I.C.
14			
15			

Total \$ 23,442,659.11